

附件 5:

## 《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)

### 勘误 (一)

#### 1. 说明与工程量计算规则勘误

页码	勘误条目	误	正
3	章说明第四点	……, 分别回填土及整理绿化地定额, ……	……, 分别套用回填土及整理绿化地定额, ……
3	章说明第十点	……, 每平方在 5 丛或 5 盆以内的, 套用按相应定额; ……	……, 每平方在 5 丛或 5 盆以内的, 套用相应定额; ……
4	章工程量计算规则第八点	汽车运水灌洒、自动喷淋, 按相应种植项目的定额用水量之和以质量计算。	汽车运水灌洒, 按相应种植项目的定额用水量之和以质量计算。
33	章说明第十点	……, 每平方在 3 丛或 3 盆以内的, 套用按相应定额; ……	……, 每平方在 3 丛或 3 盆以内的, 套用相应定额; ……

#### 2. 定额表勘误

页码	定额编号	内容	误	正
57	50103003	项目名称	毛石灌砂	片石灌砂
57、80、90、97~98、146	50103003 50104001~50104002 50104058~50104059 50105009~50105015 50107037	材料名称	乱毛石	片石
58	50103006	人工费基价 (元)	55.53	109.95
58、62	50103010~50103011 50103030	材料名称、单位、单价	方整石 600*400*150 (m <sup>2</sup> ): 45.00	方整石 600*400*150 (m <sup>3</sup> ): 300.00
70	50103073	其他材料费	0.6605	0.5000

80、90	50104001~50104002 50104058~50104059	项目名称	乱毛石	片石
81	50104008~50104009	材料名称	方整石 大规格	方整石
84	50104019	汽车式起重机 提 升质量 5t	0.0601	0.1231
84	50104020	汽车式起重机 提 升质量 6t	0.0883	0.1643
84	50104021	汽车式起重机 提 升质量 7t	0.0802	0.1872
84	50104022	汽车式起重机 提 升质量 8t	0.0960	0.2070
91	50104062	材料名称	方整石 小规格	方整石
96	50105001~50105004	材料名称	小乱毛石	碎石 $\Phi$ 5-40
98	50105016	材料名称	小乱毛石	碎石 $\Phi$ 5-40
125	50106085	人工费基价	713.04	105.00
		其他材料费	0.5000	1.3000