

附件 1:

《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》 (FJYD-101-2017) 勘误 (二)

一、说明与工程量计算规则勘误

页码	勘误条目	误	正
4	说明第五条第 5 点	在横撑间距 $\leq 3m$ 的支撑下挖土的土方工程量，套用相应定额人工乘以系数 1.43，机械乘以系数 1.20；在横撑间距 $> 3m$ 的支撑下挖土和先开挖后支撑的不调整。...	在横撑间距 $\leq 3m$ 的支撑下开挖沟槽土方的，套用相应定额人工乘以系数 1.43，机械乘以系数 1.20；在横撑间距 $> 3m$ 的支撑下挖土和先开挖后支撑的不调整。。...
137	工程量计算规则第一条第 10 点	台阶：按设计图示尺寸以面积计算	台阶：按设计图示尺寸以体积计算
485	工程量计算规则第六条第 8 点	天棚、墙、柱面基层板缝粘贴胶带纸按相应天棚、墙、柱面基层面积计算。	天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带按设计图示尺寸以长度计算。

二、定额子目勘误

页码	定额编号	内 容	误	正
139	10105010	材料名称	现拌普通混凝土 C20(42.5) 碎石 10mm(细石) 塌落度 30-50mm	预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石 10mm(细石) 塌落度 120-160mm
343	10111013	机械	-	增加“电动滚筒式混凝土搅拌机 出料容量 400L 单价 136.04 元、 0.0025 台班”
			-	增加“平板式混凝土振捣器 单价 9.75 元、0.002 台班。”
343	10111014	机械	-	增加“电动滚筒式混凝土搅拌机 出料容量 400L 单价 136.04 元、 0.0002 台班”

346	10111027	工作内容	清理基层，刷素水泥浆，调运砂浆，抹平，压光，养护。	清理基层，刷素水泥浆， 细石混凝土搅拌，捣平 ，调运砂浆，抹平，压光，养护。
		机械	-	增加“电动滚筒式混凝土搅拌机 出料容量 400L 单价 136.04 元、 0.0021 台班”
444	10112364- 10112365	“双面胶纸 2”名称、单位、单价	双面胶纸 2、m ² 、单价 15.06 元	双面胶纸、m、单价 0.34 元