

关于创建全国文明城市空中缆线整治专项

工作费用结算指导的通知

各区人民政府，厦门电信、厦门移动、厦门联通、厦门广电网络：

为加快推进厦门市创建全国文明城市空中缆线整治工作，便于结算的统一性和规范化，提升专项整治工作效率和强化闭环管理，我局依据《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信〔2016〕451号），梳理了空中缆线整治专项工作主要定额标准（详见附件，其他未在本次指导价内类目，按工信部通信〔2016〕451号文件规定计取），供各区空中缆线整治专项工程费用结算参考。

附件：厦门市空中缆线整治专项工作费用结算主要类目清单

厦门市创建全国文明城市工作指挥部
空中缆线专项整治协调组
(厦门市通信管理局代章)

2022年8月11日

联通人：温斌，电话：18559798008

送：市委文明办、市工信局

附件：

厦门市空中缆线整治专项工作费用结算主要类目清单

序号	项目	整治名称	规格	单位	综合单价 (含税价元)	折扣说明	备注	说明	定额编号	技工	普工
1	规整	架空缆线规整 (杆路)	10条及以下	千米段	3611		施工费	依据工信部通信[2016]451号第四册折算。(段: 按路由计取)	TXL3-155	8.93	8.93
2	规整	架空缆线规整 (杆路)	10条以上	千米段	6138.7	10条及以下单价*1.7	施工费	参考拆除并利旧缆线折扣0.7	TXL3-155	8.93	8.93
3	规整	架空缆线规整(墙壁)	规整第一条	百米条	1224.77	依据定额, 工日不打折	施工费	1、依据工信部通信[2016]451号第四册 2、仅限于规整中需新架设吊线的段落	TXL4-053	2.75	2.75
4	规整	架空缆线规整(墙壁)	规整第一条	百米条	662.02	新增架设吊线新建缆线定额工日*0.5, 安全费不打折	施工费	1、依据工信部通信[2016]451号第四册 2、利旧吊线规整光缆的段落参照本折扣价	TXL4-053	1.38	1.38
5	规整	架空缆线规整(墙壁)	规整第二条及以上	百米条	463.41	规整第一条单价*0.7	施工费	参考拆除并利旧缆线折扣0.7	TXL4-053	1.38	1.38
6	拆除	架空缆线规整拆除(皮缆除外)		百米条	244.95	利旧吊线新建缆线定额工日*0.4, 安全费不打折	施工费	依据工信部通信[2016]451号第四册第5页“册说明”	TXL4-053	0.55	0.55
7	增补	吊线式架空电缆		千米条	3882.87		施工费	主材料由运营商免费提供	TXL3-218	9.05	10.63
8		新布放光缆	36芯及以下	千米条	3254		施工费	主材料由运营商免费提供	TXL3-192	8.68	6.86
9		新布放光缆	36芯以上-72芯及以下	千米条	3714		施工费	主材料由运营商免费提供	TXL3-193	9.93	7.79
10		新布放光缆	72芯以上-144芯及以下	千米条	4145		施工费	主材料由运营商免费提供	TXL3-194	11.05	8.75
11		新布放光缆	144芯以上	千米条	4608		施工费	主材料由运营商免费提供	TXL3-195	11.68	10.86
12		熔接成端		芯	52.76		施工费	主材料由运营商免费提供	TXL6-005	0.15	
13		熔接接头	12芯及以下	头	567.89		施工费	主材料由运营商免费提供	TXL6-008	1.5	
14		熔接接头	12芯以上-24芯及以下	头	872.75		施工费	主材料由运营商免费提供	TXL6-009	2.49	
15		熔接接头	24芯以上-48芯及以下	头	1471.11		施工费	主材料由运营商免费提供	TXL6-011	4.29	
16		熔接接头	48芯以上-96芯及以下	头	2463.74		施工费	主材料由运营商免费提供	TXL6-015	7.17	
17		熔接接头	96芯以上-144芯及以下	头	2826.66		施工费	主材料由运营商免费提供	TXL6-018	8.10	
18		熔接接头	144芯以上	头	3040.06		施工费	主材料由运营商免费提供	TXL6-019	8.91	
19		新立水泥杆		根	243		施工费		TXL3-001	0.520	0.560
20		拆除水泥杆		根	120		施工费		TXL3-001	0.156	0.168
21		引上钢管 (靠墙)		根	93		施工费		TXL4-044	0.25	0.25
22		引上钢管 (靠杆)		根	79		施工费		TXL4-043	0.20	0.20
23		新架钢绞线		公里	1791		施工费		TXL3-170	4.67	4.86
24		拆除钢绞线		公里	717		施工费		TXL3-170	1.40	1.46
25	分纤箱	新增分纤箱		套	204		施工费		TXL7-024	0.500	0.500
26		拆除分纤箱		套	102		施工费		TXL7-024	0.15	0.15
27	管道	新建管道	波纹管	孔公里	按财审结算标准计取		施工费 (含土建)	含材料费、施工费、开挖及恢复路面协调费等	TGD2-085	0.47	0.73
28	皮缆	布放皮线缆线	2C	百米条	201		施工费		TXL3-186	0.75	0.9
29		拆除皮线光缆	2C	百米条	80		施工费		TXL3-186	0.300	0.360
30		皮线光缆熔接		芯	48		施工费 (包含测试)		TXL6-004	0.08	
31		套PVC管	25mm	米	6		施工费		TXL5-051	0.940	3

备注: 1.规整缆线工作内容还包括: (1)拆除原有光缆、抽取无用缆线, 全部整理后重新架设在用缆线; (2)变换局部线路路由, 长度变化, 需抽取原盘留光缆或盘留多余光缆等 (必要时需新放光缆)。综上所述, 规整旧缆线按照新放缆线的相关定额套取;

2.因规整而涉及的新放缆线、割接、成端等新建内容, 依据工信部通信[2016]451号第四册中对对应定额计取, 工日不打折;

3.本概算以451定额测算, 施工费包含措施费、规费、企业管理费、利润等;

4.工程总工日在100工日以下时, 新增15%;

5.工程总工日在100-250工日以下时, 新增10%;

6.未在本次指导价内类目, 按工信部通信 [2016] 451号文件规定计取 (鼓浪屿项目计取二次搬运费);

7.整治后缆线同一路由不得多于2捆;

8.此方案指导单价仅用于创建全国文明城市空中缆线整治专项工作相关费用结算, 其他城市中、老旧小区等专项工程, 按市、区相关规定执行;

9.定额TXL3-155 为线路整修 (吊线及光缆 (电缆) 调垂、调整拉线 添补卡钩、拆做吊线结、整理光(电) 缆及保护物、处理因调垂引起的分线设备的移装、移挂光 (电) 缆等);

10.定额TXL4-053为架设吊线式墙壁光缆。